



VERKLARING

- 20 m2 Afwerken zandbed; (opnieuw) aanbrengen trottoirtegels;
- 35 m1 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 8x20
- 6 st. Leveren en aanbrengen inritbanden 45x16x50;
- 635 m2
13.00 kg Frezen, verdichten, egaliseren, eggen en inzaaien Mengsel SV7, 2.00 kg/are
- 300 m2
15 m3 Plantstrook; Aanbrengen en doorwerken compost 5 m/are;
- 210 m2 Adoptievak;
- 55 m2 Trottoirtegels, handhaven en herstraten na afronding werkzaamheden;
- 120 m2 Gazon, handhaven;
- Bestaande bomen handhaven;
- Trottoirbanden, handhaven;

Opdrachtgever:	Projectleider:	Geschied door:	Fase:	Schaalt:	Bestandsnaam:
Gemeente Zwolle	Florax, J.P.G.G.M.	van Coeverden, D.	Technisch ontwerp	1:500	T-011-116-0004.dgn
Werkordnummer:	Bestelnummer:	Documentsoort:	Datum:	Formaat:	Bldnummer:
		Tekening		A1	2 van 2
					T-011-116-0004-2

Indischebuurt
Groenplan Meppelerstraat - Celebesstraat
 Nieuwe situatie

